

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРмр 81-06-01-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ**

ТЕРмр-2001

Республика Северная Осетия - Алания

Часть 1

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Владикавказ 2010

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ**

ТЕРмр 81-06-01-2001

Республика Северная Осетия - Алания

Часть 1

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ**

Издание официальное

Владикавказ 2010

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования.

ТЕРмр 81-06-01-2001 Часть 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ. Республика Северная Осетия - Алания.

Владикавказ 2010 – 20 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования (далее - ТЕРмр) предназначены для определения затрат при выполнении работ по капитальному ремонту оборудования и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ

СОГЛАСОВАНЫ

УТВЕРЖДЕНЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ.
Республика Северная Осетия - Алания**

ТЕРмр-01-2001

**Часть 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
ОТДЕЛ 01. РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТОВ							
Таблица 01-01-001		Замена замка распашной двери шахты.					
Измеритель: 1 замок							
Замена замка распашной двери шахты лифта:							
01-01-001-01	автоматического	49,17	47,74	0,00	0,00	1,43	4,63
01-01-001-02	неавтоматического	64,14	62,27	0,00	0,00	1,87	6,19
Таблица 01-01-002		Замена оборудования главного привода.					
Измеритель: 1 шт.							
Замена электродвигателя, количество лифтов в подъезде:							
01-01-002-01	1	364,84	294,23	61,78	8,53	8,83	26,2
01-01-002-02	2	303,67	234,84	61,78	8,53	7,05	20,6
Замена полумуфты электродвигателя, количество лифтов в подъезде:							
01-01-002-03	1	177,39	172,22	0,00	0,00	5,17	17,7
01-01-002-04	2	165,37	160,55	0,00	0,00	4,82	16,5
Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:							
01-01-002-05	1	878,62	527,85	334,93	43,85	15,84	52,47
01-01-002-06	2	850,64	500,69	334,93	43,85	15,02	49,77
Замена червячной пары редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:							
01-01-002-07	1	494,44	480,04	0,00	0,00	14,40	41,49
01-01-002-08	2	484,79	470,67	0,00	0,00	14,12	40,68
Замена редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:							
01-01-002-09	1	541,37	465,62	61,78	8,53	13,97	44,6
01-01-002-10	2	484,38	410,29	61,78	8,53	12,31	39,3
Замена тормозной полумуфты лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:							
01-01-002-11	1	254,00	246,60	0,00	0,00	7,40	24,2
01-01-002-12	2	248,49	241,25	0,00	0,00	7,24	23,4
Замена тормозного устройства, количество лифтов в подъезде:							
01-01-002-13	1	332,41	322,73	0,00	0,00	9,68	29,5
01-01-002-14	2	320,40	311,07	0,00	0,00	9,33	28,1
Замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:							
01-01-002-15	1	245,56	191,28	48,54	6,70	5,74	17,91
01-01-002-16	2	222,74	169,13	48,54	6,70	5,07	16,2
Таблица 01-01-003		Замена привода дверей кабины лифта.					
Измеритель: 1 привод							
Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-003-01	до 500 кг	72,71	70,59	0,00	0,00	2,12	6,61
01-01-003-02	свыше 500 кг	76,46	74,23	0,00	0,00	2,23	6,95
Измеритель: 1 редуктор							
01-01-003-03	Замена редуктора привода дверей кабины	123,19	119,60	0,00	0,00	3,59	11,6
Измеритель: 1 электродвигатель							
01-01-003-04	Замена электродвигателя привода дверей кабины	88,76	86,17	0,00	0,00	2,59	7,34
Таблица 01-01-004 Замена купе и порога кабины лифта.							
Измеритель: 1 кабина							
Замена купе кабины лифта грузоподъемностью:							
01-01-004-01	до 400 кг без доработки рамы пола	779,69	748,70	8,53	0,00	22,46	70,9
01-01-004-02	до 400 кг с доработкой рамы пола	860,19	826,85	8,53	0,00	24,81	78,3
01-01-004-03	свыше 400 кг без доработки рамы пола	920,57	883,87	10,18	0,00	26,52	83,7
01-01-004-04	свыше 400 кг с доработкой рамы пола	1010,85	971,52	10,18	0,00	29,15	92
Измеритель: 1 порог							
01-01-004-05	Замена порога кабины лифта	187,01	181,56	0,00	0,00	5,45	17
Таблица 01-01-005 Замена дверей и отдельных конструкций дверей шахты лифта.							
Измеритель: 1 дверь							
Замена двери шахты, грузоподъемность лифта:							
01-01-005-01	до 500 кг	359,00	332,15	16,89	0,00	9,96	31,1
01-01-005-02	свыше 500 кг	404,11	375,94	16,89	0,00	11,28	35,2
Измеритель: 1 балка							
Замена верхней балки двери шахты, грузоподъемность лифта:							
01-01-005-03	до 500 кг	202,54	182,81	14,25	0,00	5,48	15,8
01-01-005-04	свыше 500 кг	241,23	217,19	17,52	0,00	6,52	18,5
Измеритель: 1 створка							
Замена створки дверей шахты, грузоподъемность лифта:							
01-01-005-05	до 500 кг	109,44	106,25	0,00	0,00	3,19	10,7
01-01-005-06	свыше 500 кг	116,60	113,20	0,00	0,00	3,40	11,4
Измеритель: 1 порог							
Замена порога двери шахты, грузоподъемность лифта:							
01-01-005-07	до 500 кг	152,01	147,15	0,45	0,00	4,41	15
01-01-005-08	свыше 500 кг	162,27	156,96	0,60	0,00	4,71	16
Таблица 01-01-006 Замена станции управления лифта.							
Измеритель: 1 станция							
Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде:							
01-01-006-01	1	777,05	749,74	4,82	0,00	22,49	64,8
01-01-006-02	2, одиночная работа	796,12	768,25	4,82	0,00	23,05	66,4
01-01-006-03	2, парная работа	844,37	815,10	4,82	0,00	24,45	71,5
Измеритель: 1 этаж							
01-01-006-04	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 41-01-006-01, -02, -03	38,61	37,49	0,00	0,00	1,12	3,24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-01-007 Замена системы управления лифта.							
Измеритель: 1 система управления							
Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде:							
01-01-007-01	1, одиночная работа	2064,22	1547,53	470,26	61,24	46,43	144,9
01-01-007-02	1, частотное регулирование	2150,84	1585,98	517,28	68,92	47,58	148,5
01-01-007-03	2, одиночная работа	2054,32	1537,92	470,26	61,24	46,14	144
01-01-007-04	2, частотное регулирование	2140,94	1576,37	517,28	68,92	47,29	147,6
01-01-007-05	2, парная работа	2086,66	1566,76	472,90	61,24	47,00	146,7
Измеритель: 1 этаж							
01-01-007-06	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 41-01-007-01, -02, -03, -04, -05	80,89	77,78	0,78	0,00	2,33	7,45
Таблица 01-01-008 Замена выключателей и переключателей.							
Измеритель: 1 выключатель							
Замена выключателя автоматического на панели управления, работа лифта:							
01-01-008-01	одиночная	42,07	40,84	0,00	0,00	1,23	4,06
01-01-008-02	парная	52,80	51,26	0,00	0,00	1,54	5,03
Измеритель: 1 переключатель							
Замена переключателя этажного, работа лифта:							
01-01-008-03	одиночная	47,64	46,25	0,00	0,00	1,39	4,43
01-01-008-04	парная	58,96	57,24	0,00	0,00	1,72	5,42
Замена переключателя режима работы на панели управления, работа лифта:							
01-01-008-05	одиночная	37,78	36,68	0,00	0,00	1,10	3,6
01-01-008-06	парная	48,74	47,32	0,00	0,00	1,42	4,59
Таблица 01-01-009 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства.							
Измеритель: 1 канат							
01-01-009-01	Замена тягового каната	299,24	290,52	0,00	0,00	8,72	25,11
Измеритель: 1 устройство							
01-01-009-02	Замена устройство стяжки канатов	185,07	179,68	0,00	0,00	5,39	16
Измеритель: 1 ограничитель							
01-01-009-03	Замена ограничителя скорости	100,04	94,89	2,30	0,00	2,85	8,45
Измеритель: 1 канат							
01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости	133,34	129,46	0,00	0,00	3,88	12,4
Измеритель: 1 устройство							
01-01-009-05	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	83,77	81,33	0,00	0,00	2,44	7,79
Таблица 01-01-010 Замена электрооборудования в машинном помещении лифта.							
Измеритель: 1 трансформатор							
Замена трансформатора, количество лифтов в подъезде:							
01-01-010-01	1	49,01	47,58	0,00	0,00	1,43	4,73
01-01-010-02	2	56,05	54,42	0,00	0,00	1,63	5,41
Измеритель: 1 устройство							
Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде:							
01-01-010-03	1	56,17	54,53	0,00	0,00	1,64	5,04
01-01-010-04	2	64,86	62,97	0,00	0,00	1,89	5,82

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Замена устройство выпрямительного, работа лифта:							
01-01-010-05	одиночная	35,90	34,85	0,00	0,00	1,05	3,42
01-01-010-06	парная	46,83	45,47	0,00	0,00	1,36	4,41
Измеритель: 1 реле							
Замена реле времени, работа лифта:							
01-01-010-07	одиночная	38,00	36,89	0,00	0,00	1,11	3,62
01-01-010-08	парная	48,96	47,53	0,00	0,00	1,43	4,61
Измеритель: 1 контактор							
Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде:							
01-01-010-09	1	57,50	55,83	0,00	0,00	1,67	5,55
01-01-010-10	2, одиночная работа	50,46	48,99	0,00	0,00	1,47	4,87
01-01-010-11	2, парная работа	61,50	59,71	0,00	0,00	1,79	5,86
Измеритель: 1 устройство							
Замена конденсаторов проходных на вводном устройстве, количество лифтов в подъезде:							
01-01-010-12	1	41,24	40,04	0,00	0,00	1,20	3,98
01-01-010-13	2, одиночная работа	35,58	34,54	0,00	0,00	1,04	3,39
01-01-010-14	2, парная работа	46,62	45,26	0,00	0,00	1,36	4,39
Таблица 01-01-011 Замена башмака.							
Измеритель: 1 башмак							
01-01-011-01	Замена башмака	86,37	83,85	0,00	0,00	2,52	7,94
Измеритель: 1 вкладыш							
01-01-011-02	Замена вкладыша башмака	129,04	125,28	0,00	0,00	3,76	12
Таблица 01-01-012 Замена вызывного и приказного аппаратов и поста «Ревизия».							
Измеритель: 1 аппарат							
Замена аппарата вызывного, работа лифта:							
01-01-012-01	одиночная	74,47	72,30	0,00	0,00	2,17	6,77
01-01-012-02	парная	84,58	82,12	0,00	0,00	2,46	7,59
01-01-012-03	Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1	220,67	214,24	0,00	0,00	6,43	19,8
Измеритель: 1 пост							
01-01-012-04	Замена поста «Ревизия»	83,36	80,93	0,00	0,00	2,43	7,48
Таблица 01-01-013 Замена верхней балки противовеса.							
Измеритель: 1 балка							
Замена верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде:							
01-01-013-01	1	174,90	169,81	0,00	0,00	5,09	15,9
01-01-013-02	2	162,80	158,06	0,00	0,00	4,74	14,8
Таблица 01-01-014 Замена балки дверей кабины.							
Измеритель: 1 балка							
01-01-014-01	Замена балки дверей кабины	135,96	132,00	0,00	0,00	3,96	12,5
Таблица 01-01-015 Замена конечного выключателя, путевого датчика, индуктивного датчика или контактного датчика.							
Измеритель: 1 датчик							
Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов:							
01-01-015-01	одиночная	54,68	53,09	0,00	0,00	1,59	5,21
01-01-015-02	парная	65,84	63,92	0,00	0,00	1,92	6,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-01-016 Замена фотодатчика реверса.							
Измеритель: 1 фотодатчик							
01-01-016-01	Замена фотодатчика реверса	233,52	226,72	0,00	0,00	6,80	21,47
Таблица 01-01-017 Замена тормозного электромагнита.							
Измеритель: 1 тормозной электромагнит							
01-01-017-01	Замена тормозного электромагнита	115,12	111,77	0,00	0,00	3,35	9,66
Таблица 01-01-018 Замена преобразователя частоты.							
Измеритель: 1 преобразователь частоты							
01-01-018-01	Замена преобразователя частоты	228,28	221,63	0,00	0,00	6,65	13,96
Таблица 01-01-019 Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма.							
Измеритель: 1 электродвигатель							
01-01-019-01	Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма	102,62	99,63	0,00	0,00	2,99	9
Таблица 01-01-020 Замена ограждения шахты.							
Измеритель: 1 м²							
01-01-020-01	Замена сетки ограждения шахты	14,22	13,52	0,29	0,00	0,41	1,44
Измеритель: 1 лист							
Замена стального листа ограждения шахты, площадь, м²:							
01-01-020-02	до 1	13,02	11,27	1,41	0,00	0,34	1,2
01-01-020-03	св. 1	23,30	20,66	2,02	0,00	0,62	2,2
Таблица 01-01-021 Замена распашной двери шахты.							
Измеритель: 1 дверь							
01-01-021-01	Замена распашной двери шахты	8,13	7,89	0,00	0,00	0,24	0,84
Таблица 01-01-022 Замена притворных стояков распашной двери шахты.							
Измеритель: 1 стояк							
01-01-022-01	Замена притворного стояка	40,19	38,26	0,78	0,00	1,15	3,9
Таблица 01-01-023 Замена направляющих кабины лифта и противовеса.							
Измеритель: 1 м направляющих							
Замена направляющих:							
01-01-023-01	кабины	43,42	41,40	0,78	0,00	1,24	3,74
01-01-023-02	противовеса	20,23	19,26	0,39	0,00	0,58	1,74
Таблица 01-01-024 Замена металлического каркаса кабины.							
Измеритель: 1 каркас							
01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины	355,81	338,64	7,01	0,00	10,16	26,56
Таблица 01-01-025 Выверка балансира кабины.							
Измеритель: 1 балансир							
Выверка трехплечевого балансира кабины:							
01-01-025-01	со снятием нагрузки	68,31	66,32	0,00	0,00	1,99	6,76
01-01-025-02	без снятия нагрузки	12,33	11,97	0,00	0,00	0,36	1,22
Выверка четырехплечевого балансира кабины:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-025-03	со снятием нагрузки	73,15	71,02	0,00	0,00	2,13	7,24
01-01-025-04	без снятия нагрузки	15,36	14,91	0,00	0,00	0,45	1,52
Таблица 01-01-026 Замена рамки слабины подъемных канатов.							
Измеритель: 1 рамка							
01-01-026-01	Замена рамки слабины подъемных канатов	32,54	31,59	0,00	0,00	0,95	3,22
Таблица 01-01-027 Замена клиньев ловителей лифта.							
Измеритель: 1 компл. клиньев							
Замена клиньев ловителей лифта, скорость движения кабины, м/с:							
01-01-027-01	до 1, мгновенного действия	188,83	183,33	0,00	0,00	5,50	17,56
01-01-027-02	св. 1, плавного торможения	170,76	165,79	0,00	0,00	4,97	15,88
Таблица 01-01-028 Замена отводки для лифта с распашными дверями.							
Измеритель: 1 отводка							
Замена отводки:							
01-01-028-01	комбинированной	36,78	35,71	0,00	0,00	1,07	3,64
01-01-028-02	электромагнитной	31,12	30,21	0,00	0,00	0,91	3,08
Измеритель: 1 тяга							
01-01-028-03	Замена тяги электромагнитной отводки	11,80	11,46	0,00	0,00	0,34	1,22
Таблица 01-01-029 Замена узлов и деталей раздвижных дверей кабины лифта.							
Измеритель: 1 створка дверей							
Замена:							
01-01-029-01	башмаков створки дверей кабины	23,04	22,37	0,00	0,00	0,67	2,28
01-01-029-02	резины притвора створок дверей кабины	22,23	21,58	0,00	0,00	0,65	2,2
Измеритель: 1 обрамление							
01-01-029-03	обрамления дверного проема кабины	95,58	92,80	0,00	0,00	2,78	9,46
Измеритель: 1 отводка							
01-01-029-04	отводки дверей кабины	19,20	18,64	0,00	0,00	0,56	1,9
Измеритель: 1 упор							
01-01-029-05	упора каретки дверей кабины	49,72	48,27	0,00	0,00	1,45	4,92
Измеритель: 1 линейка							
01-01-029-06	линейки дверей кабины	43,86	42,58	0,00	0,00	1,28	4,34
Таблица 01-01-030 Замена противовеса и отдельных узлов противовеса.							
Измеритель: 1 противовес							
Замена противовеса при подвеске:							
01-01-030-01	трехканатной	249,27	240,12	1,95	0,00	7,20	23
01-01-030-02	четырёхканатной	258,51	248,89	2,15	0,00	7,47	23,84
Измеритель: 1 пружина							
Замена узлов противовеса:							
01-01-030-03	лопнувших пружин канатодержателей	45,60	44,27	0,00	0,00	1,33	4,24
Измеритель: 1 болт							
01-01-030-04	ушковых болтов подвески	72,05	69,95	0,00	0,00	2,10	6,7
Измеритель: 1 груз							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-030-05	Снятие верхнего груза противовеса	4,85	4,71	0,00	0,00	0,14	0,48
Таблица 01-01-031		Замена блока и подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости.					
Измеритель: 1 блок							
Замена:							
01-01-031-01	блока	64,77	62,88	0,00	0,00	1,89	5,68
Измеритель: 2 подшипника							
01-01-031-02	подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости	45,06	43,75	0,00	0,00	1,31	4,46
Таблица 01-01-032		Замена блок-контакта ловителей.					
Измеритель: 1 блок-контакт							
01-01-032-01	Замена блок-контакта ловителей	37,63	36,53	0,00	0,00	1,10	3,3
Таблица 01-01-033		Замена электропроводки освещения шахты и электропроводки по кабине.					
Измеритель: 1 этаж							
01-01-033-01	Замена электропроводки освещения шахты	27,89	27,08	0,00	0,00	0,81	2,76
Измеритель: 1 кабина							
Замена электропроводки по кабине с дверями:							
01-01-033-02	раздвижными, грузоподъемность лифта, кг до 400	71,38	69,30	0,00	0,00	2,08	6,26
01-01-033-03	раздвижными, грузоподъемность лифта, кг св. 400	91,67	89,00	0,00	0,00	2,67	8,04
01-01-033-04	распашными	40,59	39,41	0,00	0,00	1,18	3,56
Таблица 01-01-034		Замена силовой электропроводки машинного помещения.					
Измеритель: 1 провод							
01-01-034-01	Снятие силовой электропроводки машинного помещения	5,06	4,91	0,00	0,00	0,15	0,5
Измеритель: 1 м провода							
01-01-034-02	Прокладка проводов силовой электропроводки в трубах	5,59	5,43	0,00	0,00	0,16	0,54
Измеритель: 1 провод							
01-01-034-03	Подключение проводов электропроводки	3,22	3,13	0,00	0,00	0,09	0,3
Таблица 01-01-035		Замена электропроводки цепей управления и сигнализации.					
Измеритель: 1 шкаф							
Отсоединение проводов от:							
01-01-035-01	шкафа управления, количество концов - 80	18,19	17,66	0,00	0,00	0,53	1,8
Измеритель: 10 концов							
01-01-035-02	на каждые 10 концов меньше или больше 80 уменьшать или добавлять (к расценке 41-01-035-01)	2,22	2,16	0,00	0,00	0,06	0,22
Измеритель: 1 блок-контакт							
01-01-035-03	блок-контакта распашной, раздвижной двери шахты, концевого выключателя	2,83	2,75	0,00	0,00	0,08	0,28

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель: 1 аппарат							
01-01-035-04	вызывного аппарата	4,65	4,51	0,00	0,00	0,14	0,46
Измеритель: 1 переключатель, датчик							
01-01-035-05	этажного переключателя или датчика селекции	2,42	2,35	0,00	0,00	0,07	0,24
Измеритель: 1 коробка							
01-01-035-06	центральной распаячной коробки	14,96	14,52	0,00	0,00	0,44	1,48
01-01-035-07	этажной распаячной коробки	5,46	5,30	0,00	0,00	0,16	0,54
Измеритель: 1 этаж							
01-01-035-08	Снятие электропроводки, проложенной в трубах	11,32	10,99	0,00	0,00	0,33	1,12
Измеритель: 1 м							
01-01-035-09	Заготовка проводов	2,63	2,55	0,00	0,00	0,08	0,26
Измеритель: 1 п. м							
01-01-035-10	Заготовка жгута (до 10 жил)	5,02	4,87	0,00	0,00	0,15	0,44
Измеритель: 1 струна							
01-01-035-11	Установка струны (несущего троса)	19,35	18,79	0,00	0,00	0,56	1,8
Измеритель: 1 этаж							
Прокладка жгута электропроводки:							
01-01-035-12	по шахте	5,81	5,64	0,00	0,00	0,17	0,54
Измеритель: 1 п. м							
01-01-035-13	в трубах к шкафу управления	5,38	5,22	0,00	0,00	0,16	0,5
Измеритель: 1 коробка							
Подсоединение проводов к:							
01-01-035-14	центральной распаячной коробке	18,71	18,17	0,00	0,00	0,54	1,74
01-01-035-15	этажной распаячной коробке	9,03	8,77	0,00	0,00	0,26	0,84
Измеритель: 1 аппарат							
01-01-035-16	электрическим аппаратам, установленным в шахте и приемке лифта	6,88	6,68	0,00	0,00	0,20	0,64
Измеритель: 1 провод							
01-01-035-17	шкафу управления лифтом	0,65	0,63	0,00	0,00	0,02	0,06
Измеритель: 1 коробка							
Прозвонка электропроводки от шкафа управления до распаянной коробки:							
01-01-035-18	центральной	13,34	12,95	0,00	0,00	0,39	1,24
01-01-035-19	этажной	6,45	6,26	0,00	0,00	0,19	0,6
Измеритель: 1 шкаф							
Подсоединение проводов цепи управления к шкафу управления лифтом с дверями:							
01-01-035-20	распашными	39,57	38,42	0,00	0,00	1,15	3,68
01-01-035-21	раздвижными	62,70	60,87	0,00	0,00	1,83	5,83
Измеритель: 1 лифт							
01-01-035-22	Опробование работы лифта на всех режимах	8,44	8,19	0,00	0,00	0,25	0,74
Таблица 01-01-036 Замена подвесного кабеля.							
Измеритель: 1 кабель							
01-01-036-01	Замена подвесного кабеля	129,30	125,53	0,00	0,00	3,77	11,34

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
ОТДЕЛ 02. РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА							
Таблица 01-02-001		Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса).					
Измеритель: 1 направляющая длиной 2 м							
01-02-001-01	Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м	226,49	219,89	0,00	0,00	6,60	20,1
Измеритель: 2 м высоты подъема							
01-02-001-02	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 41-02-001-01	35,15	34,13	0,00	0,00	1,02	3,12
Измеритель: 1 направляющая длиной 2 м							
01-02-001-03	Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м	71,15	69,08	0,00	0,00	2,07	6,7
Измеритель: 2 м высоты подъема							
01-02-001-04	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 41-02-001-03	8,08	7,84	0,00	0,00	0,24	0,76
Таблица 01-02-002		Установка смазывающего устройства.					
Измеритель: 1 устройство							
01-02-002-01	Установка смазывающего устройства	75,21	72,56	0,47	0,00	2,18	6,95
Таблица 01-02-003		Установка блока сигнализации (БС).					
Измеритель: 1 блок							
Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта:							
01-02-003-01	одиночная	130,66	126,48	0,39	0,00	3,79	10,62
01-02-003-02	парная	141,71	137,20	0,39	0,00	4,12	11,52
Измеритель: 1 этаж							
01-02-003-03	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 41-02-003-01, -02	4,54	4,41	0,00	0,00	0,13	0,37
Таблица 01-02-004		Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК).					
Измеритель: 1 устройство							
01-02-004-01	Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК)	143,60	137,68	1,79	0,00	4,13	11,9
Таблица 01-02-005		Установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО).					
Измеритель: 1 устройство							
Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта:							
01-02-005-01	одиночная	416,97	404,45	0,39	0,00	12,13	38,3
01-02-005-02	парная	427,85	415,01	0,39	0,00	12,45	39,3
Измеритель: 1 этаж							
01-02-005-03	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 41-02-005-01, -02	30,11	29,23	0,00	0,00	0,88	2,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-02-006 Установка фотодатчика реверса.							
Измеритель: 1 фотодатчик							
01-02-006-01	Установка фотодатчика реверса	281,29	271,58	1,56	0,00	8,15	25,1
Таблица 01-02-007 Установка промежуточного реле, реле времени.							
Измеритель: 1 реле							
Установка промежуточного реле, реле времени, работа лифта:							
01-02-007-01	одиночная	36,49	35,05	0,39	0,00	1,05	3,44
01-02-007-02	парная	47,54	45,78	0,39	0,00	1,37	4,44
Таблица 01-02-008 Установка щита с электроаппаратурой на кирпичную или бетонную стену.							
Измеритель: 1 щит							
Установка щита с электроаппаратурой на кирпичной или бетонной стене, работа лифта:							
01-02-008-01	одиночная	52,17	49,29	1,40	0,00	1,48	4,9
01-02-008-02	парная	63,22	60,02	1,40	0,00	1,80	5,89
Таблица 01-02-009 Установка блока электронного селектора.							
Измеритель: 1 блок							
Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде:							
01-02-009-01	1	145,50	140,88	0,39	0,00	4,23	12
01-02-009-02	2, работа лифта одиночная	140,66	136,18	0,39	0,00	4,09	11,6
01-02-009-03	2, работа лифта парная	152,75	147,92	0,39	0,00	4,44	12,6
Таблица 01-02-010 Установка устройства защиты электродвигателя главного привода.							
Измеритель: 1 устройство							
Установка устройства защиты электродвигателя главного привода, работа лифта:							
01-02-010-01	одиночная	93,97	91,23	0,00	0,00	2,74	7,66
01-02-010-02	парная	106,11	103,02	0,00	0,00	3,09	8,65
Таблица 01-02-011 Установка подлебедочной рамы.							
Измеритель: 1 рама							
01-02-011-01	Установка подлебедочной рамы	43,33	42,07	0,00	0,00	1,26	3,8
Таблица 01-02-012 Установка шунтов.							
Измеритель: 1 шунт							
Установка шунта:							
01-02-012-01	точной остановки кабины	12,12	11,77	0,00	0,00	0,35	1,2
01-02-012-02	замедления движения кабины	68,41	66,42	0,00	0,00	1,99	6
Таблица 01-02-013 Установка поручня в кабине.							
Измеритель: 1 п. м							
01-02-013-01	Установка поручня в кабине	45,41	43,51	0,59	0,00	1,31	3,93
ОТДЕЛ 03. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА							
Таблица 01-03-001 Ремонт замка распашной двери шахты.							
Измеритель: 1 замок							
Ремонт замка автоматического распашной двери шахты, работа лифта:							
01-03-001-01	одиночная	53,84	52,27	0,00	0,00	1,57	4,95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-03-001-02	парная	65,34	63,44	0,00	0,00	1,90	5,94
01-03-001-03	Ремонт замка неавтоматического распашной двери шахты:	38,42	37,30	0,00	0,00	1,12	3,66
Таблица 01-03-002 Ремонт верхней балки противовеса.							
Измеритель: 1 балка							
Ремонт верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде:							
01-03-002-01	1	193,92	188,27	0,00	0,00	5,65	17,4
01-03-002-02	2	207,29	201,25	0,00	0,00	6,04	18,6
Таблица 01-03-003 Ремонт ограничителя скорости и натяжного устройства каната ограничителя скорости.							
Измеритель: 1 ограничитель							
01-03-003-01	Ремонт ограничителя скорости	159,60	152,72	2,30	0,00	4,58	13,2
Измеритель: 1 устройство							
01-03-003-02	Ремонт натяжного устройства каната ограничителя скорости	140,86	136,76	0,00	0,00	4,10	13,1
Таблица 01-03-004 Ремонт электрооборудования в машинном помещении.							
Измеритель: 1 устройство							
Ремонт вводного устройства (ВУ), работа лифта:							
01-03-004-01	одиночная	55,95	54,32	0,00	0,00	1,63	5,02
01-03-004-02	парная	66,98	65,03	0,00	0,00	1,95	6,01
Измеритель: 1 трансформатор							
Ремонт трансформатора, работа лифта:							
01-03-004-03	одиночная	40,26	39,09	0,00	0,00	1,17	3,66
01-03-004-04	парная	51,48	49,98	0,00	0,00	1,50	4,68
Измеритель: 1 контактор							
Ремонт контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, работа лифта:							
01-03-004-05	одиночная	32,22	31,28	0,00	0,00	0,94	3,07
01-03-004-06	парная	43,22	41,96	0,00	0,00	1,26	4,07
Таблица 01-03-005 Ремонт створки дверей шахты (кабины).							
Измеритель: 1 створка дверей							
Ремонт створки дверей шахты (кабины), грузоподъемность лифта:							
01-03-005-01	до 500 кг	188,05	180,58	2,05	0,00	5,42	17,1
01-03-005-02	свыше 500 кг	215,85	207,19	2,44	0,00	6,22	19,4
Таблица 01-03-006 Ремонт верхней балки дверей шахты.							
Измеритель: 1 балка							
Ремонт верхней балки дверей шахты, грузоподъемность лифта:							
01-03-006-01	до 500 кг	337,31	306,66	21,45	0,00	9,20	26,9
01-03-006-02	свыше 500 кг	376,31	337,44	28,75	0,00	10,12	29,6
Таблица 01-03-007 Ремонт ловителей кабины (противовеса) лифта.							
Измеритель: 1 ловитель							
01-03-007-01	Ремонт ловителя кабины (противовеса) лифта	184,35	178,98	0,00	0,00	5,37	15,7
Таблица 01-03-008 Ремонт вызывного и приказного аппаратов.							
Измеритель: 1 аппарат							
Ремонт аппарата вызывного, работа лифта:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-03-008-01	одиночная	84,26	81,81	0,00	0,00	2,45	7,66
01-03-008-02	парная	95,15	92,38	0,00	0,00	2,77	8,65
01-03-008-03	Ремонт аппарата приказного	254,27	246,86	0,00	0,00	7,41	22,3
Таблица 01-03-009		Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей системы).					
Измеритель: 1 механизм							
Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей системы), работа лифта:							
01-03-009-01	одиночная	85,49	83,00	0,00	0,00	2,49	7,95
01-03-009-02	парная	96,13	93,33	0,00	0,00	2,80	8,94
Таблица 01-03-010		Ремонт редуктора лебедки главного привода.					
Измеритель: 1 редуктор							
01-03-010-01	Ремонт редуктора лебедки главного привода	422,48	410,17	0,00	0,00	12,31	35,98
Таблица 01-03-011		Ремонт балки дверей кабины.					
Измеритель: 1 балка							
01-03-011-01	Ремонт балки дверей кабины	327,96	318,41	0,00	0,00	9,55	27,52
Таблица 01-03-012		Ремонт привода дверей кабины.					
Измеритель: 1 привод дверей							
01-03-012-01	Ремонт привода дверей кабины	233,37	226,57	0,00	0,00	6,80	20,71
Таблица 01-03-013		Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки.					
Измеритель: 1 тормозное устройство							
01-03-013-01	Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки	385,53	374,30	0,00	0,00	11,23	33,33
Таблица 01-03-014		Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки.					
Измеритель: 1 тормозной электромагнит							
01-03-014-01	Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки	115,12	111,77	0,00	0,00	3,35	9,66
Таблица 01-03-015		Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта.					
Измеритель: 1 преобразователь частоты							
01-03-015-01	Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта	335,43	325,66	0,00	0,00	9,77	19,49
Таблица 01-03-016		Ремонт купе кабины лифта.					
Измеритель: 1 купе							
Ремонт купе кабины, с дверями:							
01-03-016-01	раздвижными, грузоподъемность лифта, кг до 400	446,77	433,76	0,00	0,00	13,01	34,02
01-03-016-02	раздвижными, грузоподъемность лифта, кг св. 400	532,13	516,63	0,00	0,00	15,50	40,52
01-03-016-03	распашными	480,26	466,27	0,00	0,00	13,99	42,12
Таблица 01-03-017		Ремонт блоков.					
Измеритель: 1 блок							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт блоков со снятием и установкой на баки:							
01-03-017-01	горизонтальные, масса блока, кг до 50	65,90	63,98	0,00	0,00	1,92	5,78
01-03-017-02	горизонтальные, масса блока, кг св.50	74,57	72,40	0,00	0,00	2,17	6,54
01-03-017-03	вертикальные	88,48	85,90	0,00	0,00	2,58	7,76
Таблица 01-03-018 Ремонт станции управления лифтом.							
Измеритель: 1 станция							
Станция управления лифтами:							
01-03-018-01	релейно-контакторная, скорость движения кабины, м/с до 1	143,66	139,48	0,00	0,00	4,18	12,6
01-03-018-02	релейно-контакторная, скорость движения кабины, м/с св. 1	158,95	154,32	0,00	0,00	4,63	13,94
01-03-018-03	на микропроцессорных устройствах и микроэлектронике (с заменой плат)	109,46	106,27	0,00	0,00	3,19	9,6
ОТДЕЛ 04. ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
Таблица 01-04-001 Перевод одного из лифтов с групповым управлением в одиночный режим работы.							
Измеритель: 1 лифт							
01-04-001-01	Перевод лифта в одиночный режим работы	325,49	316,01	0,00	0,00	9,48	25,1
Таблица 01-04-002 Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания.							
Измеритель: 1 лифт							
01-04-002-01	Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания	286,56	278,21	0,00	0,00	8,35	24,9
Таблица 01-04-003 Балансировка системы «кабина-противовес».							
Измеритель: 1 система							
01-04-003-01	Балансировка системы «кабина-противовес»	171,55	165,51	1,07	0,00	4,97	14,4
Таблица 01-04-004 Передвижение кабины и противовеса ручным способом.							
Измеритель: 1 м							
Передвижение кабины и противовеса при помощи маховика (штурвала):							
01-04-004-01	вверх	4,25	4,13	0,00	0,00	0,12	0,44
01-04-004-02	вниз	1,35	1,31	0,00	0,00	0,04	0,14
Передвижение кабины и противовеса при помощи рычага:							
01-04-004-03	вверх	8,51	8,26	0,00	0,00	0,25	0,88
01-04-004-04	вниз	2,71	2,63	0,00	0,00	0,08	0,28
ОТДЕЛ 05. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ И ОБСЛЕДОВАНИЮ ЛИФТОВ							
Таблица 01-05-001 Полное техническое освидетельствование лифта.							
Измеритель: 1 лифт							
01-05-001-01	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки	785,09	762,22	0,00	0,00	22,87	46,31
Измеритель: 1 остановка							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01	78,21	75,93	0,00	0,00	2,28	4,68
Таблица 01-05-002 Периодическое техническое освидетельствование лифта. Измеритель: 1 лифт							
01-05-002-01	Периодическое техническое освидетельствование лифта на две остановки	404,30	392,52	0,00	0,00	11,78	24,64
Измеритель: 1 остановка							
01-05-002-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-002-01	33,72	32,74	0,00	0,00	0,98	2,1
Таблица 01-05-003 Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта оборудования. Измеритель: 1 лифт Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после:							
01-05-003-01	замены канатоведущего шкива (КВШ) лебедки	180,26	175,01	0,00	0,00	5,25	11,08
01-05-003-02	изменения принципиальной электрической схемы, замены электропроводки силовой цепи или цепи управления	144,63	140,42	0,00	0,00	4,21	8,89
01-05-003-03	замены или ремонта лебедки, редуктора, тормозного устройства	187,58	182,12	0,00	0,00	5,46	11,53
01-05-003-04	замены системы, шкафа, устройства управления	151,14	146,74	0,00	0,00	4,40	9,29
01-05-003-05	замены тяговых канатов лифта	184,00	178,64	0,00	0,00	5,36	11,31
01-05-003-06	замены или ремонта ловителей	155,69	151,16	0,00	0,00	4,53	9,57
01-05-003-07	замены или ремонта ограничителя скорости	161,71	157,00	0,00	0,00	4,71	9,94
01-05-003-08	замены или ремонта буфера	154,55	150,05	0,00	0,00	4,50	9,5
Измеритель: 1 остановка							
01-05-003-09	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценкам 41-05-003-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08	15,25	14,81	0,00	0,00	0,44	0,95
Измеритель: 1 лифт							
01-05-003-10	замены кабины	146,60	142,33	0,00	0,00	4,27	9,01
Измеритель: 1 остановка							
01-05-003-11	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-003-10	13,47	13,08	0,00	0,00	0,39	0,84
Таблица 01-05-004 Техническое диагностирование лифта, отработавшего назначенный срок службы. Измеритель: 1 лифт							
01-05-004-01	Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки	1348,51	1309,23	0,00	0,00	39,28	74,68
Измеритель: 1 остановка							
01-05-004-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-004-01	63,14	61,30	0,00	0,00	1,84	3,44

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Таблица 01-05-005 Обследование металлоконструкций лифта с применением неразрушающих методов контроля.</p> <p>Измеритель: 1 кабина</p> <p>Обследование с применением неразрушающих методов контроля металлоконструкций:</p>							
01-05-005-01	кабины	300,76	292,00	0,00	0,00	8,76	16,64
Измеритель: 1 противовес							
01-05-005-02	противовеса	274,80	266,80	0,00	0,00	8,00	15,19
Измеритель: 1 лебедка							
01-05-005-03	лебедки	40,02	38,85	0,00	0,00	1,17	2,18
Измеритель: 1 остановка							
01-05-005-04	шахты	31,57	30,65	0,00	0,00	0,92	1,72

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ	3
ОТДЕЛ 01. РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТОВ	3
Таблица 01-01-001 Замена замка распашной двери шахты.	3
Таблица 01-01-002 Замена оборудования главного привода.	3
Таблица 01-01-003 Замена привода дверей кабины лифта.	3
Таблица 01-01-004 Замена купе и порога кабины лифта.	4
Таблица 01-01-005 Замена дверей и отдельных конструкций дверей шахты лифта.	4
Таблица 01-01-006 Замена станции управления лифта.	4
Таблица 01-01-007 Замена системы управления лифта.	5
Таблица 01-01-008 Замена выключателей и переключателей.	5
Таблица 01-01-009 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства.	5
Таблица 01-01-010 Замена электрооборудования в машинном помещении лифта.	5
Таблица 01-01-011 Замена башмака.	6
Таблица 01-01-012 Замена вызывного и приказного аппаратов и поста [Pleaseinsertintopreamble]Ревизия[Pleaseinsertintopreamble].	6
Таблица 01-01-013 Замена верхней балки противовеса.	6
Таблица 01-01-014 Замена балки дверей кабины.	6
Таблица 01-01-015 Замена конечного выключателя, путевого датчика, индуктивного датчика или контактного датчика.	6
Таблица 01-01-016 Замена фотодатчика реверса.	7
Таблица 01-01-017 Замена тормозного электромагнита.	7
Таблица 01-01-018 Замена преобразователя частоты.	7
Таблица 01-01-019 Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма.	7
Таблица 01-01-020 Замена ограждения шахты.	7
Таблица 01-01-021 Замена распашной двери шахты.	7
Таблица 01-01-022 Замена притворных стоек распашной двери шахты.	7
Таблица 01-01-023 Замена направляющих кабины лифта и противовеса.	7
Таблица 01-01-024 Замена металлического каркаса кабины.	7
Таблица 01-01-025 Выверка балансира кабины.	7
Таблица 01-01-026 Замена рамки слабины подъемных канатов.	8
Таблица 01-01-027 Замена клиньев ловителей лифта.	8
Таблица 01-01-028 Замена отводки для лифта с распашными дверями.	8
Таблица 01-01-029 Замена узлов и деталей раздвижных дверей кабины лифта.	8
Таблица 01-01-030 Замена противовеса и отдельных узлов противовеса.	8
Таблица 01-01-031 Замена блока и подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости.	9
Таблица 01-01-032 Замена блок-контакта ловителей.	9
Таблица 01-01-033 Замена электропроводки освещения шахты и электропроводки по кабине.	9
Таблица 01-01-034 Замена силовой электропроводки машинного помещения.	9
Таблица 01-01-035 Замена электропроводки цепей управления и сигнализации.	9
Таблица 01-01-036 Замена подвесного кабеля.	10
ОТДЕЛ 02. РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА	11
Таблица 01-02-001 Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса).	11
Таблица 01-02-002 Установка смазывающего устройства.	11
Таблица 01-02-003 Установка блока сигнализации (БС).	11
Таблица 01-02-004 Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК).	11
Таблица 01-02-005 Установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО).	11
Таблица 01-02-006 Установка фотодатчика реверса.	12
Таблица 01-02-007 Установка промежуточного реле, реле времени.	12
Таблица 01-02-008 Установка щита с электроаппаратурой на кирпичную или бетонную стену.	12
Таблица 01-02-009 Установка блока электронного селектора.	12
Таблица 01-02-010 Установка устройства защиты электродвигателя главного привода.	12
Таблица 01-02-011 Установка подлебедочной рамы.	12
Таблица 01-02-012 Установка шунтов.	12
Таблица 01-02-013 Установка поручня в кабине.	12
ОТДЕЛ 03. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА	12
Таблица 01-03-001 Ремонт замка распашной двери шахты.	12
Таблица 01-03-002 Ремонт верхней балки противовеса.	13
Таблица 01-03-003 Ремонт ограничителя скорости и натяжного устройства каната ограничителя скорости.	13
Таблица 01-03-004 Ремонт электрооборудования в машинном помещении.	13
Таблица 01-03-005 Ремонт створки дверей шахты (кабины).	13
Таблица 01-03-006 Ремонт верхней балки дверей шахты.	13
Таблица 01-03-007 Ремонт ловителей кабины (противовеса) лифта.	13
Таблица 01-03-008 Ремонт вызывного и приказного аппаратов.	13
Таблица 01-03-009 Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузозвешивающей системы).	14
Таблица 01-03-010 Ремонт редуктора лебедки главного привода.	14
Таблица 01-03-011 Ремонт балки дверей кабины.	14

Таблица 01-03-012 Ремонт привода дверей кабины.	14
Таблица 01-03-013 Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки.	14
Таблица 01-03-014 Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки.	14
Таблица 01-03-015 Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта.	14
Таблица 01-03-016 Ремонт купе кабины лифта.	14
Таблица 01-03-017 Ремонт блоков.	14
Таблица 01-03-018 Ремонт станции управления лифтом.	15
ОТДЕЛ 04. ПРОЧИЕ РАБОТЫ	15
Таблица 01-04-001 Перевод одного из лифтов с групповым управлением в одиночный режим работы.	15
Таблица 01-04-002 Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания.	15
Таблица 01-04-003 Балансировка системы «кабина-противовес».	15
Таблица 01-04-004 Передвижение кабины и противовеса ручным способом.	15
ОТДЕЛ 05. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ И ОБСЛЕДОВАНИЮ ЛИФТОВ	15
Таблица 01-05-001 Полное техническое освидетельствование лифта.	15
Таблица 01-05-002 Периодическое техническое освидетельствование лифта.	16
Таблица 01-05-003 Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта оборудования.	16
Таблица 01-05-004 Техническое диагностирование лифта, отработавшего назначенный срок службы.	16
Таблица 01-05-005 Обследование металлоконструкций лифта с применением неразрушающих методов контроля.	17